

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

NÁZEV ZAKÁZKY:	Obecní splašková kanalizace – Sedlce
DRUH ZAKÁZKY:	Zakázka na stavební práce
ZPŮSOB UVEŘEJNĚNÍ:	Oslovení konkrétních dodavatelů, zveřejnění na webových stránkách obce
DRUH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:	Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
ČÍSLO ZAKÁZKY:	17002

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Název zadavatele:	Obec Svatý Jan nad Malší
IČ zadavatele:	00245488
DIČ zadavatele:	CZ00245488
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele:	Svatý Jan nad Malší 13, 373 23 Svatý Jan nad Malší

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Obecní splašková kanalizace – Sedlce**“, zadané jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

DOTAZ Č. 1:

1. Kanalizační potrubí

V soupisu prací je uvedeno potrubí PU plné žebro SN 10 DN 250 a oproti tomu v projektové dokumentaci je potrubí PVC SN 10 DN 250.

Dotaz: Žádáme zadavatele o upřesnění požadavku na kanalizační potrubí. PU by měl být polyuretan? Takové potrubí neznáme. Potrubí s plným žebrem se standardně uvádí pro materiál PP (polypropylen) UR2 – tady ovšem musíme zadavatele upozornit, že toto potrubí v současné době na trhu dodává jediná firma, tak by jeho volbou mohlo dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Pokud by zadavatel určil, že potrubí má být PVC SN 10 DN 250, jak uvádí PD, tak to má být potrubí s kompaktní stěnou nebo se sendvičovou stěnou s pěnovým jádrem?

DOTAZ Č. 2:

2. Obsyp a lože pro potrubí – pol. č. 13

Uchazeči nemají k dispozici kompletní projektovou dokumentaci - pro obsyp a lože potrubí výkres uložení potrubí – a nejsme tudíž schopni ověřit správnost množství v položce.

Dotaz: Pokud by se mělo pro kanalizační potrubí provádět obvyklé lože a obsyp potrubí, je dle našeho názoru množství v položce č.13 malé - lože $541*0,6*0,1=32,46\text{m}^3$ + obsyp $541*0,6*0,55 - 541*0,06$ (kubatura potrubí DN 250)= $146,07\text{m}^3$, tj. celkem $178,53\text{m}^3$.

Opraví zadavatel množství v položce nebo prohlásí, že mají uchazeči ocenit soupis prací a případné nesrovnalosti vyřeší s vybraným uchazečem formou víceprací?

DOTAZ Č. 3:

3. Odvoz přebytečné zeminy – pol. č. 7, 10, 11

Množství této položky souvisí s dotazem č.2. Pokud by bylo upraveno množství v položce č.13, tak s tím souvisí i odvoz přebytečné zeminy v položkách č. 7, 10 a 11.

Dotaz: Dle nás by mělo být odvezena vytlačená zemina v kubatuře lože+obsyp+šachty, tj. $541*0,6*0,1=32,46\text{m}^3$ + $541*0,6*0,55=178,53$ + $1*1*2,5*15=37,50\text{m}^3$, tj. $248,49\text{m}^3$.

Opraví zadavatel množství v položkách nebo prohlásí, že mají uchazeči ocenit soupis prací a případné nesrovnalosti vyřeší s vybraným uchazečem formou víceprací?

DOTAZ Č. 4:

4. Zásyp - pol. 12

S výše uvedeným souvisí i položka zásypu.

Dotaz: V této položce by za výše uvedených úprav soupisu prací mělo být množství 713,01m³ – celkový výkop (811,5+150) – odvezená přebytečná zemina (248,49m³).

Opraví zadavatel množství v položce nebo prohlásí, že mají uchazeči ocenit soupis prací a případné nesrovnalosti vyřeší s vybraným uchazečem formou víceprací?

DOTAZ Č. 5:

5. D+M odboček DN 200 - pol. 21 a 22

Dotaz: Tyto položky mají obsahovat D+M odbočky DN 250/200 nebo je možné použít resp. ocenit navrtávací sedla? Provedené odbočky popř. sedla se nebudou nijak ukončovat, například zátkou?

DOTAZ Č. 6:

6. Kanalizační šachty - pol. 23 a 24

Na provedení šachet a jejich skladbu nám chybí v projektové dokumentaci výkres.

Dotaz: Mohl by zadavatel vysvětlit co to je šachta MSS 1000? Pokud by se mělo jednat o klasické prefabrikované šachty, pak nechápeme v položce č. 24 označení 1000/90. To by znamenalo tl. stěny prefa skruží 9 cm, což se obvykle nepoužívá. Používají se šachty s tl. stěny 12 cm. Mohl by zadavatel doplnit výkres šachet případně popsat požadavky na jejich provedení? Bude zadavatel požadovat šachtová dna s osazením šachtových vložek nebo bez nich?

DOTAZ Č. 7:

7. D+M odboček DN 200 - pol. 26

Dotaz: Opravdu trvá zadavatel na drahé tlakové zkoušce kanalizačního potrubí (pokud ano, může být provedena zkouška vzduchem?) nebo může do této položky uchazeč ocenit kamerovou prohlídku potrubí, která se obvykle provádí a je dostačující jak ke kolaudaci, tak pro předání kanalizace provozovateli a vyhovuje ČSN?

DOTAZ Č. 8:

8. Travní semeno - pol. 36

Dotaz: V této položce je uvedeno úplně nesmyslné množství travního semena – 150kg pro osetí 187m² plochy. Mají uchazeči toto ocenit nebo zadavatel opraví množství v položce?

DOTAZ Č. 9:

9. Komunikace-vybourání – pol. č. 28, 29, 30, 31, 32, 33

1. Jak je možné odstranit komunikace v tl. 200+100=300cm, když se nově dělá skladba 200+170+70+50=490cm? Na celou plochu je tedy někde nesoulad v tl. 190cm. Pokud se má oprava dělat ve větší tl. než se odstraní, pak se musí na tuto kubaturu odvést přebytečná zemina, což v soupisu není.

2. V PD je uvedena panelová komunikace – její odstranění v soupisu prací úplně chybí.

3. Odvoz suti z komunikací na skládku je v soupisu prací do 2 km, což tedy musí být na území obce. Žádáme zadavatele, aby nám sdělil, jaký požaduje poplatek za uložení suti z vybouraných komunikací na své místní skládce (položka č. 33).

4. V případě že zadavatel nepřepracuje soupis prací a položky pro vybourání zůstanou tak, jak jsou teď, je bohužel u položek pro odvoz suti malé množství – pro odstranění kameniva v tl. 200cm a živice v tl. 100cm v uvedených m², je množství suti 278,4t, nikoliv 125t tak jak je v soupisu prací.

Dotaz: Opraví zadavatel položky pro vybourání stávajících komunikací nebo prohlásí, že mají uchazeči ocenit soupis prací a případné nesrovnalosti vyřeší s vybraným uchazečem formou víceprací?

DOTAZ Č. 10:

10. Komunikace-oprava – pol. č. 14, 15, 16, 17

Bohužel nemáme k dispozici PD v takové podrobnosti, abychom si mohli ověřit správnost těchto položek. Podle nás nesedí množství podle výpočtu v položce č.17, na základě dotazu č.9 nevíme co se má dělat s opravou panelové komunikace, celková tl. skladby opravy komunikace nesedí na tl. bouraných konstrukcí atd.

Dotaz: Mohl by zadavatel zkontrolovat tyto položky a ověřit jejich správnost? Opraví zadavatel položky pro opravu komunikací nebo prohlásí, že mají uchazeči ocenit soupis prací a případné nesrovnalosti vyřeší s vybraným uchazečem formou víceprací?

DOTAZ Č.11

11. Dokumentace skutečného provedení – pol. č. VR-004

Bude zadavatel požadovat Dokumentaci skutečného provedení zpracovanou projektantem v digitální podobě nebo bude stačit, když zhotovitel zakreslí do předané dokumentace k provedení stavby skutečný stav a označí ho skutečné provedení? Pokud bude zadavatel požadovat digitální dokumentaci skutečného provedení, zpracovanou projektantem, pak žádáme o sdělení telefonického a mailového kontaktu na Ing. Jana Bouchala, abychom ho mohli poptat na zpracování cenové nabídku na tuto dokumentaci.

DOTAZ Č. 12:

12. Zábor veřejných ploch

Poskytne zadavatel zhotoviteli staveniště bezplatně nebo si bude účtovat poplatky za zvláštní užívání komunikace za zábor veřejných ploch? Pokud ano, tak v jaké výši?

DOTAZ Č. 13:

13. Oprava komunikací - chybějící položky

V soupisu prací úplně chybí položky pro výškové osazení poklopů šachet, uličních vpustí, hydrantů a vodovodních šoupat a dále pro zalití spár s proříznutím.

Dotaz: Doplní zadavatel tyto práce do soupisu prací nebo nebudou předmětem díla?

DOTAZ Č. 14:

14. Položky pro vybourání a opravu komunikace.

Ještě jednou upozorňujeme na pro nás nepochopitelné výměry a skladby u všech položek týkajících se komunikací - jiné m2 vybourání a následné opravy, jiné tl. vybouraných kcí a následné opravy, špatné množství tun suti a vysvětlení nakládání s ní).

Dotaz: Ještě jednou žádáme o opravu příp. vysvětlení těchto položek.

V souvislosti s plánovanou změnou ve výkazu výměr zadavatel postupuje podle ustanov. § 99 odst. 2 ZZVZ. Zde platí, že pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Změna termínu bude oznámena v pondělí 19.6.2017

Svatý Jan nad Malší 15.6.2017


Obec
Svatý Jan nad Malší
373 23
IČ: 00245488, DIČ: CZ00245488

Růžena Balláková – starostka obce